

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wmiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi					
1		Wymiana pokrycia dachowego			
1.1		Wymiana pokrycia dachowego z dachówki i papy			
1	KNR AT-05	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.		
d.1.1	1664-02	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominarskie	m		
d.1.1	0441-09	2+1.5	m	3.50	
				RAZEM	3.50
3	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiorzy	m		
d.1.1	0507-05	3.4+1*5+0.75*2+3.6*4+4.3+1.3+0.7*2+5.2+1.8+4.75+0.7+1.4+5.2+3.4+2.6+2.8+1.1+0.9	m	61.15	
				RAZEM	61.15
4	KNR 19-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki	m ²		
d.1.1	0529-03	Strona południowo-zachodnia (A) 18.02+2.6+1.62+3.9+25.1+12.96+2.4	m ²	66.60	
		Strona południowo-wschodnia (B) 16.15+7.92+7.92+8.64+18.88+5.9+12.75+5.67	m ²	83.83	
		Strona północno-zachodnia (C) 17.6+5.4+1.89+9.5+29.12+2.8+22.44	m ²	88.75	
		Strona północno wschodnia (D) 33.03+10.4+2.5+6.46	m ²	52.39	
				RAZEM	291.57
5	KNR 19-01	Rozebranie otacenia połaci dachu o nachyleniu do 85 %	m ²		
d.1.1	0425-01	66.6+105.15+100.64+62.64-43.46	m ²	291.57	
				RAZEM	291.57
6	KNR 19-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa (papa na deskowaniu pod dachówką i wymieniane pokrycie z papy)	m ²		
d.1.1	0530-01	Dach kryty dachówką 335.03-43.46	m ²	291.57	
		Dach kryty papą - do wymiany 20.8+11.75+38.85+11.94	m ²	83.34	
				RAZEM	374.91
7	KNR 19-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następna warstwa (wymieniane pokrycie z papy)	m ²		
d.1.1	0530-02	Dach kryty papą - do wymiany 83.34	m ²	83.34	
				RAZEM	83.34
8	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.1	0545-08	Obróbki dachu pokrytego papą (8+4.95+1+5.2+2.5+5.95+4.2+2.8+2.5+6.2+5.2+4)*(0.15+0.25)	m ²	21.00	
		Obróbki kominów ((0.4*2+0.8*2)*4+(0.4*2+1*2)+(0.4*4)+(0.4*2+1.2*2)+(0.4*2+1.4*2)+(0.8*4)+(0.4*2+2*2)+(1.6*2+1*2))*0.3	m ²	10.20	
		Kosze (3.4*2+1+3.6*2+4.3+2.8+0.7+1.4+0.7+4+3.4)*0.4	m ²	14.52	
		Pasy nadrynnowe (14.25+7.8+1.5+5.5+2.45+4.75+2.5*2+1.7+5.85+2.6+2.9+9.7)*0.2	m ²	12.80	
		Obróbki dachu przy ścianach ((3.14*2*2.2)/4+5.5+4.5+3+2.2+1.3+3.5+2.2+3.5)*0.3	m ²	8.85	
				RAZEM	67.37
9	KNR 19-01	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk (przyjęto 15% powierzchni)	m ²		
d.1.1	0416-02	(335.03+83.34-43.46)*0.15	m ²	56.24	
				RAZEM	56.24
10	KNR 19-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew narożna	m		
d.1.1	0405-06	5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
11	KNR 19-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - płatew	m		
d.1.1	0405-07	10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
12	KNR 19-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - koniec krokwi	szt		
d.1.1	0405-04	5	szt	5.00	
				RAZEM	5.00
13	KNR 19-01	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia płaska do 0.05 m ²	szt.		
d.1.1	0437-03	15	szt.	15.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm	m	RAZEM	15.00
d.1.1	0417-02				
	20		m	20.00	
15	KNR 19-01	Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą dwukrotnego ciągłego opryskania	m ²	RAZEM	20.00
d.1.1	0649-04				
	335.03+83.34+85.84-2.5*2.5-2.5*3.8-2.5*5.8		m ²	473.96	
16	KNR 19-01	Impregnacje grzybobójcze krawędziaków metodą dwukrotnego ciągłego opryskania	m ²	RAZEM	473.96
d.1.1	0649-06				
	335.03+83.34+85.84-2.5*2.5-2.5*3.8-2.5*5.8		m ²	473.96	
17	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej	m ²	RAZEM	473.96
d.1.1	0516-02				
	Obróbki dachu pokrytego papą		m ²	21.00	
	(8+4.95+1+5.2+2.5+5.95+4.2+2.8+2.5+6.2+5.2+4)*(0.15+0.25)				
	Obróbki kominów		m ²	10.20	
	((0.4*2+0.8*2)*4+(0.4*2+1*2)+(0.4*4)+(0.4*2+1.2*2)+(0.4*2+1.4*2)+(0.8*4)+(0.4*2+2*2)+(1.6*2+1*2))*0.3				
	Kosze		m ²	14.52	
	(3.4*2+1+3.6*2+4.3+2.8+0.7+1.4+0.7+4+4+3.4)*0.4				
	Pasy nadrynnowe		m ²	12.80	
	(14.25+7.8+1.5+5.5+2.45+4.75+2.5*2+1.7+5.85+2.6+2.9+9.7)*0.2				
	Obróbki dachu przy ścianach i pozostałe		m ²	8.85	
	((3.14*2.2*2.2)/4+5.5+4.5+3+2.2+1.3+3.5+2.2+3.5)*0.3				
18	KNR 0-22	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu drewnianym (dach kryty papą)	m ²	RAZEM	67.37
d.1.1	0527-02				
	83.34		m ²	83.34	
19	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową (część dachu papowego nie wymieniana)	m ²	RAZEM	83.34
d.1.1	0504-01				
	(8+4.95)*5.2+8*1+4.2*2.5		m ²	85.84	
20	KNR K-05	Mocowanie papy na pełnym deskowaniu- izolacja	m ²	RAZEM	85.84
d.1.1	0103-03				
	335.03-43.46		m ²	291.57	
21	KNR K-05	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m ²	RAZEM	291.57
d.1.1	0104-03				
	335.03-43.46		m ²	291.57	
22	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej	m ²	RAZEM	291.57
d.1.1	0410-02				
	335.03-43.46		m ²	291.57	
23	KNR 19-01	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę (Braas Opal)	m ²	RAZEM	291.57
d.1.1	0501-03				
	335.03		m ²	335.03	
24	KNR K-05	Montaż dachówek wentylacyjnych	szt.	RAZEM	335.03
d.1.1	0407-01				
	8		szt.	8.00	
25	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m	RAZEM	8.00
d.1.1	0104-01				
	74.45-13.3		m	61.15	
26	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.	RAZEM	61.15
d.1.1	0104-04				
	2		szt.	2.00	
27	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie (kotwy na kominie) kominiarskie	szt.	RAZEM	2.00
d.1.1	0104-05				
	4		szt.	4.00	
28	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m	RAZEM	4.00
d.1.1	0104-06				
	5.2+2.5+1.5+2.5+3+1.5*3+1.8*2+4.85+2+1.9+1.2+5.2+8.85+1.4+2.15+4.8		m	55.15	
29	KNR-W 2-02	Wyłazy dachowe drewniany obity papą (wymiana)	szt.	RAZEM	55.15
d.1.1	1016-07				
	0.8*0.8		szt.	0.64	
30	KNR-W 2-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone- przeszkłone w dachu ceramicznym	szt.	RAZEM	0.64
d.1.1	1016-07				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	2		szt	2.00	
				RAZEM	2.00
31	KNR-W 7-12 d.1.1 0115-01	Czyszczenie konstrukcji stalowych pełnościennych roztworem zmywającym (sztycy czworokątne i obróbki blacharskie sztycy) sztycy i obróbki blacharskie sztyc 2+1+1.5+1	m ²		
			m ²	5.50	
				RAZEM	5.50
32	KNR 4-01 d.1.1 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń (sztycy czworokątne) 2	m ²		
			m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
33	kalk. własna d.1.1	Wymiana porzewiałej kuli na sztycy w kształcie czworokąta 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNR 19-01 d.1.1 1311-05	Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych (czyszczenie i malowanie sztyc) 2	m ²		
			m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
1.2		Przełożenie pokrycia dachowego z dachówki historycznej			
35	KNR 4-04 d.1.2 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior 3.8*3+0.9+1	m		
			m	13.30	
				RAZEM	13.30
36	KNR-W 4-01 d.1.2 0504-02	Przełożenie pokrycia z układanej pojedynczo na sucho dachówki ceramicznej karpówki (wieżyczka pokryta dachówką historyczną -nową dachówkę zastąpić historyczną z rozbiórki) 7.38+13.94+11.89+10.25	m ²		
			m ²	43.46	
				RAZEM	43.46
37	KNR 19-01 d.1.2 0425-01	Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu do 85 % 43.46	m ²		
			m ²	43.46	
				RAZEM	43.46
38	KNR 19-01 d.1.2 0530-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa (papa na deskowaniu pod dachówką) Dach kryty dachówką 43.46	m ²		
			m ²	43.46	
				RAZEM	43.46
39	KNR 19-01 d.1.2 0416-02	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk (przyjęto 15% powierzchni) 43.46*0.15	m ²		
			m ²	6.52	
				RAZEM	6.52
40	KNR K-05 d.1.2 0103-03	Mocowanie papy na pełnym deskowaniu- izolacja 43.46	m ²		
			m ²	43.46	
				RAZEM	43.46
41	KNR K-05 d.1.2 0104-03	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm 43.46	m ²		
			m ²	43.46	
				RAZEM	43.46
42	KNR 2-02 d.1.2 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 40x60 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej 43.46	m ²		
			m ²	43.46	
				RAZEM	43.46
43	KNR AT-09 d.1.2 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior 13.3	m		
			m	13.30	
				RAZEM	13.30
44	KNR AT-09 d.1.2 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 4.3+4.05	m		
			m	8.35	
				RAZEM	8.35
2		Remont pokrycia wieży			
45	KNR 19-01 d.2 0530-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na stropie ceglany - pierwsza warstwa Wieża 3.14*1.95*1.95	m ²		
			m ²	11.94	
				RAZEM	11.94
46	KNR 19-01 d.2 0530-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na stropie ceglany - następna warstwa Wieża 11.94	m ²		
			m ²	11.94	
				RAZEM	11.94

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47	KNR-W 4-01 d.2 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Wieża (2*3.14*1.95)*0.3	m ²		
			m ²	3.67	
				RAZEM	3.67
48	d.2 kalk. własna	Demontaż anteny na wieży z zacementowaniem otworu po antenie)	szt		
	1		szt	1.00	
				RAZEM	1.00
49	KNR-W 2-02 d.2 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej Wieża 3.67	m ²		
			m ²	3.67	
				RAZEM	3.67
50	KNR-W 2-02 d.2 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 11.94	m ²		
			m ²	11.94	
				RAZEM	11.94
51	KNR-W 2-02 d.2 1016-07	Wylazy dachowe (wymiana wylazu dachowego) 0.8*0.8	szt		
			szt	0.64	
				RAZEM	0.64
3		Remont kominów			
52	KNR 19-01 d.3 0429-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2-5 m 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
53	KNR-W 4-01 d.3 0310-01	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 (przemurowanie korony 2 kominów z cegły klinkierowej) 0.4*0.8*0.2+0.5*0.5*0.2	m ³		
			m ³	0.11	
				RAZEM	0.11
54	KNR-W 4-01 d.3 0310-02	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 (przemurowanie komina ponad dachem z cegły pełnej, korona komina z cegły klinkierowej) (0.4*2*1)	m ³		
			m ³	0.80	
				RAZEM	0.80
55	KNR 19-01 d.3 0529-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki (pokrycie kominów z dachówki) (1.2*2*0.2)*2+(1.5*2*0.2)	m ²		
			m ²	1.56	
				RAZEM	1.56
56	KNR 19-01 d.3 0501-03	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę (pokrycie kominów z dachówki historycznej z rozbiórki) 1.56	m ²		
			m ²	1.56	
				RAZEM	1.56
57	KNR 4-01 d.3 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) (przyjęto 20% powierzchni kominów) Uzupełnienie tynków na kominach (0.4*2+0.8*2)*4*1.5+(0.4*2+1*2)*2.5+(0.4*4)*1+(0.4*2+1.2*2)*2+(0.4*2+1.4*2)*3+(0.8*4)*1+(1.6*2+1*2)*1*0.2 Tynki na kominie przemurowanym (0.4*2+2*2)*1	m ²		
			m ²	9.72	
			m ²	4.80	
				RAZEM	14.52
58	KNR-W 2-02 d.3 1519-04	Dwukrotnie malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową (kominy) (0.4*2+0.8*2)*4*1.5+(0.4*2+1*2)*2.5+(0.4*4)*1+(0.4*2+1.2*2)*2+(0.4*2+1.4*2)*3+(0.8*4)*1+(1.6*2+1*2)*1+(0.4*2+2*2)*1	m ²		
			m ²	53.40	
				RAZEM	53.40
4		Wymiana orynnowania poziomego			
59	KNR-W 4-01 d.4 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 14.25+7.8+1.5+5.5+2.45+4.75+2.5*2+1.7+5.85+2.6+2.9+9.7+6	m		
			m	70.00	
				RAZEM	70.00
60	KNR-W 2-02 d.4 0521-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy miedzianej 14.25+7.8+1.5+5.5+2.45+4.75+2.5*2+1.7+5.85+2.6+2.9+9.7	m		
			m	64.00	
				RAZEM	64.00
61	KNR-W 2-02 d.4 0521-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy miedzianej (przy tarasie) 6	m		
			m	6.00	
				RAZEM	6.00
5		Remont podbitki drewnianej i krokwi ozdobnych			
62	KNR 19-01 d.5 0411-02 analogia	Wymiana podsufitek z desek gr. 25 mm (wymiana podbitki drewnianej) Podbitka przy elewacjach nieremontowanych (14.25+7.95+1.7+5.5+2.6+2.8+5.8+9.7+2.3+4.75+2*2)*(0.4+0.2)	m ²		
			m ²	36.81	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Podbitka przy elewacjach wyremontowanych i nad balkonem 2*2+1	m ²	5.00	
				RAZEM	41.81
63	KNR 13-23 d.5 1004-07 analogia	Malowanie dwukrotne farbą powierzchni drewnianych drzwi i powierzchni pełnych (podbitka drewniana całość) wraz ze szpachlowaniem	m ²		
		$36.81+(6.15+5.2+3.25+1.7*3+1.8*2+7)*(0.4+0.2)+(1.5*2+4.6)*0.8+(5.7+1.8)*0.5$	m ²	64.82	
				RAZEM	64.82
64	KNR 19-01 d.5 1308-16 analogia	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni drewnianych (ozdobne końcówki krokwi)	m ²		
		$(0.16*2+0.14)*0.8*10+(0.1*3)*(1.5*2+4.6)$	m ²	5.96	
				RAZEM	5.96
6		Remont instalacji odgromowej			
65	KNR 4-03 d.6 0706-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm ² na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji	m		
		$8+4.95+1+5.2+2.5+5.95+4.2+2.8+2.5+6.2+4+5.2+7.7+5.5+2.5*2+4.7$	m	75.40	
				RAZEM	75.40
66	KNR 4-03 d.6 0706-04	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm ² na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji	m		
		$3.6+1.3+3+1.2+2+2.8+2.4+14.25+8+5.25+5.2*2+3.4+2.5+4+5.9+9.7+2+6.15$	m	87.85	
				RAZEM	87.85
67	KNR 4-03 d.6 0702-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na drewnie	szt.		
		75.4/0.7	szt.	107.71	
				RAZEM	107.71
68	KNR 4-03 d.6 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym dachówką	szt.		
		87.85/0.7	szt.	125.50	
				RAZEM	125.50
69	KNR 4-03 d.6 0701-04	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu	szt.		
		6*13/1	szt.	78.00	
				RAZEM	78.00
70	KNR 4-03 d.6 0704-08	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm ² w ciągu pionowym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
		6*13	m	78.00	
				RAZEM	78.00
71	KNR 4-03 d.6 0711-06	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
72	KNR 4-03 d.6 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
73	KNR 4-03 d.6 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
7		Remont wnętr okien poddaszy			
74	KNR-W 4-01 d.7 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (rozebranie obróbek blacharskich przy oknach na poddaszu)	m ²		
		$((1.3*2+1)*0.3+(0.5*1.8*1.3)*2)*2$	m ²	6.84	
				RAZEM	6.84
75	KNR 19-01 d.7 0530-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa	m ²		
		$(1.8*1)*2$	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
76	KNR 19-01 d.7 0585-04	Obicie blachą miedzianą powierzchni drewnianych (wnęki okien na poddaszu)	m ²		
		$6.84+3.6$	m ²	10.44	
				RAZEM	10.44
8		Remont świetlika i obróbki tarasu			
77	KNR-W 4-01 d.8 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		$4.8*2$	m	9.60	
				RAZEM	9.60
78	KNR 19-01 d.8 0530-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na stropie ceglany - pierwsza warstwa	m ²		
		Wieża $4.8*0.5*2$	m ²	4.80	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79	KNR 19-01 d.8 0530-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na stropie ceglany - następna warstwa Wieża 11.94	m ²	RAZEM	4.80
			m ²	11.94	
80	KNR-W 4-01 d.8 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kotnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (4.8*2+0.5*4)*0.3	m ²	RAZEM	11.94
			m ²	3.48	
81	kalk. własna	Wymiana świetlika nad wejściem na nowy aluminiowy z poliweglanem wraz z demontażem i montażem 4.8*2.6	m ²	RAZEM	3.48
			m ²	12.48	
82	KNR-W 2-02 d.8 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej (4.8*2+0.5*4)*0.3	m ²	RAZEM	12.48
			m ²	3.48	
83	KNR-W 2-02 d.8 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 4.8*0.5*2	m ²	RAZEM	3.48
			m ²	4.80	
84	KNR-W 2-02 d.8 0521-03	Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - z blachy miedzianej 4.8*2	m	RAZEM	4.80
			m	9.60	
9	Roboty inne			RAZEM	9.60
85	KNR 4-01 d.9 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 335.03*0.03+0.11+0.8+5	m ³	RAZEM	15.96
			m ³	15.96	
86	KNR 4-01 d.9 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny Krotność = 9 15.96	m ³	RAZEM	15.96
			m ³	15.96	
87	kalk. własna	Utylizacja papy (335.03+83.32*2+11.94*2)*0.01	m ³	RAZEM	15.96
			m ³	5.26	
				RAZEM	5.26