


**Projekt remontu dachu
Przekrój pionowy dachu
Św. Jana 28 Kraków
skala 1:100**




1
Blacha miedziana 0,8mm
Folia izolacyjna
Deskowanie dachu 22mm
Krokwie 9x18cm

2
Blacha miedziana 0,8mm
Folia izolacyjna
Deskowanie dachu 22mm
Krokwie 9x18cm

3
Blacha miedziana 0,8mm
Folia izolacyjna
Deskowanie dachu 22mm
Krokwie 9x18cm
Wetna mineralna 5cm
Płyta G-K

4	Belki stropowe 15x18 cm
	Polepa gliniana między belkami
	Podsufitka z desek 20mm
	Tynk

5
Podloga z desek 30mm
Belki stropowe 15x18 cm
Polepa gliniana między belkami
Podsufitka z desek 20mm
Tynk

	
BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piorkowski 78-530 Wierzbionów, ul. Wojska Polskiego 14 tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl	
Objekt:	Budynek Użyteczności Publicznej
Temat:	Projekt remontu dachu
Adres:	ul. Św. Jana 28, Kraków
Inwestor:	Polska Akademia Nauk Biuro Gospodarowania Nieruchomościami Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
Opracował:	Biurow projektowe Mirosław Piorkowski
Projektant:	